



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°111/2026

OGGETTO: SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ, A SEGUITO DI EVENTO DOLOSO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO RELATIVI ALL'IMPIANTO IDROVORO ACQUANERA IN COMUNE DI PERNUMIA: AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI SPESA

L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 30 (trenta) del mese di Giugno, alle ore 8:30, presso la Sede a Este, in Via Augustea n.25 su convocazione datata 23/6/2026 prot.n.7.682 disposta dal Presidente ai sensi dell'art.12 dello Statuto Consorziale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come in appresso:

N.	COMPONENTI	PRESENTI		ASSENTI	
		PRESENZA	VIDEO	GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
1	Bertin Fabrizio <i>Presidente</i>	X			
2	Marcon Renzo <i>VicePresidente</i>	X			
3	Bertin Lorenzo	X			
4	Bertipaglia Davide	X			
5	Zanato Michele <i>Rappresentante Regionale</i>	X			
6	Danielli Michele <i>Presidente della Consulta</i>			X	
	Campion Claudia <i>Revisore dei Conti</i>		X		

Assistono alla seduta il Dirigente Tecnico, Ing.Michielon, e il Direttore Generale, dr.Vettorello, il quale svolge le funzioni di **Segretario**.

Assume la **Presidenza del Consiglio di Amministrazione** il Presidente Bertin Fabrizio, il quale, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO N°11: SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ, A SEGUITO DI EVENTO DOLOSO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL GRUPPO ELETTROGENO RELATIVI ALL'IMPIANTO IDROVORO ACQUANERA IN COMUNE DI PERNUMIA: AGGIORNAMENTO DELLA PERIZIA DI SPESA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICORDATO che con propria deliberazione n.77/2026 del 21/5/2026 si è approvata la Perizia di "Somma urgenza per il ripristino della funzionalità, a seguito di evento doloso, dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno relativi all'impianto idrovoro Acquanera in comune di Pernumia" datata 14/5/2026 del complessivo importo di euro 105.000,00 e si è autorizzata la Struttura Consorziale a procedere secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti all'esecuzione dei lavori in oggetto, assicurando la copertura della relativa spesa con l'impegno di euro 105.000,00 sul Cap.250 "Spese per OO.PP. finanziate da altri soggetti" del Bilancio di Previsione 2026;

RICORDATO che, a seguito di specifica procedura, con determinazione del Direttore Generale del 5/6/2026 è stato affidato all'Operatore Economico Elettroimpianti s.n.c. di Selvazzano Dentro l'appalto dei relativi lavori per l'importo contrattuale di euro 63.664,60 oltre IVA;

ATTESO che durante le fasi di allestimento del cantiere, diversamente da quanto previsto dalla succitata Perizia, l'impresa esecutrice ha constatato di non poter procedere allo sfilaggio dei cavi in rame a causa della mancanza di adeguato spazio nei cavidotti, rendendosi necessario il ripristino della linea di alimentazione tramite giunzioni tra cavi e /o spezzoni in rame ed il conseguente ripristino della linea di alimentazione tramite posa di nuovi tratti di cavi in rame;

CONSIDERATO che la Struttura Consorziale, come risulta dall'allegata Relazione Generale datata 25/6/2026, ha predisposto un aggiornamento della Perizia di Spesa che prevede principalmente un aumento dei lavori in appalto per euro 13.152,94 rispetto all'importo originario di contratto, oltre alla rimodulazione di alcune voci del quadro economico, portando il complessivo importo degli interventi a euro 110.000,00;

CONSIDERATO che risulta necessario dare prontamente corso all'intervento in oggetto, richiedendo anche il relativo finanziamento alla struttura regionale competente;

APERTA la discussione, nel corso della quale il Dirigente Tecnico, su invito del Presidente ha illustrato i dettagli realizzativi dell'intervento;

RITENUTO di approvare l'aggiornamento della Perizia di Spesa del 25/6/2026 relativa all'intervento in oggetto per il complessivo importo di euro 110.000,00, affidando alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali;

RITENUTO, altresì, di autorizzare la Struttura Consorziale a procedere con tempestività secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti con l'esecuzione dei lavori in oggetto, assicurando la copertura della relativa spesa con l'impegno di euro 5.000,00 sul Cap.250 "Spese per OO.PP. finanziate da altri soggetti" del Bilancio di Previsione 2026;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art.22 dello Statuto;

Tutto ciò premesso

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge e di Statuto

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento della Perizia di Spesa del 25/06/2026 relativa alla "Somma urgenza per il ripristino della funzionalità, a seguito di evento doloso, dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno relativi all'impianto idrovoro Acquanera in Comune di Pernumia" per il complessivo importo di euro 110.000,00 di cui alla Relazione Generale, che viene allegata in copia al presente atto per formarne parte integrante;
2. di affidare alla Struttura Consorziale l'incarico di procedere al relativo inoltro ai competenti Uffici Regionali;
3. di autorizzare la Struttura Consortile a procedere con tempestività secondo le previsioni del vigente Codice di Contratti con l'esecuzione dei lavori in oggetto con una spesa complessiva prevista in euro 110.000,00;
4. di assicurare la copertura della relativa spesa con l'impegno di euro 5.000,00 sul Cap.250 "Spese per OO.PP. finanziate da altri soggetti" del Bilancio di Previsione 2026.

Letto, confermato e sottoscritto.
Facciate: n.3

All.: n.1

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Bertin Fabrizio

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i.)*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Consorziale a norma dell'art. 26 dello Statuto Consorziale e all'Albo Consorziale on-line all'indirizzo www.adigeuganeo.it ai sensi dell'art.32 della L.n.69/2009:

Per tre giorni consecutivi, esclusi i festivi e i non lavorativi, a partire dal giorno 9/7/2026;

Trattandosi di atto dichiarato urgente, il giorno _____

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione, a norma dello Statuto ed ai sensi della L.R.n.53/1993, è stata pubblicata all'Albo consortile e all'Albo informatico dell'Ente e che:

E' esecutiva dall'adozione (art.7, comma 9 della L.R.n.53/1993);

E' stata inviata per il controllo alla G.R.V. in data _____;

Nei suoi confronti non sono intervenuti, nei termini di cui ai commi 4 e 7 dell'art.7 della L.R.n.53/1993, provvedimenti di annullamento, né richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, per cui è divenuta esecutiva per decorso dei termini in data _____;

E' divenuta esecutiva il _____ per presa d' atto/approvazione espressa dalla G.R.V. con nota prot. _____;

Sottoposta in data _____ all'approvazione della G.R.V. e forniti, in data _____, i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti con nota della G.R.V. del _____ prot. _____, non sono intervenuti provvedimenti di annullamento per cui è divenuta esecutiva in data _____;

Il Segretario
Vettorello Dr. Stefano

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO
Stefano Vettorello

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO



ISO 9001:2015

Certificato n° 44 100 22410077

PERIZIA DI SOMMA URGENZA Art. 140 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità, a seguito di evento doloso, dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno relativi all'impianto idrovoro Acquanera in Comune di Pernumia (PD)

AGGIORNAMENTO

RELAZIONE GENERALE

ALLEGATO:

CLASSIFICA:

7.3.9

IL PROGETTISTA:

Ing. Lorenzo Frison

DATA:

25 GIUGNO 2026

SCALA:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:

Ing. Lorenzo Frison

INDICE

1. PREMESSA	2
2. LAVORI.....	3
3. SOMME A DISPOSIZIONE.....	4

1. PREMESSA

In data 14/05/2026 è stato redatto il Verbale di Somma Urgenza, con il quale si è constatato il danno all'impianto elettrico dell' idrovora Acquanera, a seguito dell'evento doloso che ha in parte asportato ed in parte tagliato le linee elettriche BT di alimentazione tra la cabina di trasformazione MT ed il nuovo/vecchio casello idrovoro, e le linee elettriche BT tra il gruppo elettrogeno ed il vecchio casello idrovoro; in considerazione dello stato di forte rischio idraulico dei territori sottesi al citato impianto idrovoro e constatate le condizioni di grave pericolo per la pubblica incolumità e potenziale danno ai beni pubblici e privati, si è ravvisata la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

In data 14/05/2026 è stata redatta la Perizia di Somma Urgenza, approvata con delibera C.d.A. n. 77/2026 del 21/05/2026, che preventivava una spesa complessiva di € 105.000,00 per il ripristino della funzionalità dell'impianto idrovoro Acquanera, secondo il quadro economico sotto riportato:

PERIZIA DI SOMMA URGENZA - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Affidamenti lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto	Euro	64.000,00
A.2	Oneri della sicurezza	Euro	1.000,00
A	TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI (A.1+A.2)	Euro	65.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	Euro	15.000,00
B.2	Spese Generali	Euro	6.500,00
B.3	I.V.A. (22% di A)	Euro	14.300,00
B.4	Imprevisti ed arrotondamento	Euro	4.200,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)	Euro	40.000,00
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	105.000,00

I lavori principali consistevano nella fornitura e posa di linea di alimentazione BT con cavi di alluminio e riutilizzo con posa di cavi in rame, per il ripristino dell'alimentazione delle 4 pompe presenti nel casello originale e del gruppo elettrogeno.

In particolare:

- linea elettrica B.T. - cabina MT / idrovora originaria: fornitura e posa di 3.360 m lineari di cavi in alluminio per l'alimentazione delle n. 4 pompe (2 elicotombe e 2 centrifughe) nella parte originale dell'impianto, del tipo ARG16R16, Sezione 1x240 mm²,
- linea elettrica B.T. - Gruppo Elettrogeno/idrovora originaria: solo posa in opera di circa 700 m di cavi in rame recuperati, con sezione 240 mm², necessari per il riallacciamento del gruppo elettrogeno a tutto l'impianto (parte originale e parte

nuova); sfilaggio dei cavi 1x240 dal pozzetto adiacente la cabina, reinstallazione degli stessi nelle canalizzazioni predisposte, giunzioni tramite giunti crimpati e isolati con resina bicomponente, allacciamento cavi al gruppo elettrogeno, accessori a completamento;

- linea elettrica B.T. - cabina MT / idrovora nuova: fornitura e posa in opera di n. 54 custodie per giunzione con iniezione di resina bicomponente per le giunzioni già realizzate dal personale del Consorzio, per l'alimentazione delle 4 elicotombe del nuovo fabbricato.

Il costo dei lavori erano stati fissati ad € 65.000,00 di cui 1.000,00 per oneri della sicurezza.

Sono stati eseguiti dei lavori in diretta amministrazione nell'immediatezza dell'evento doloso, cioè dal 30/04/26 al 02/05/26, finalizzati all'immediato ripristino della funzionalità del nuovo casello idrovoro consistenti nel ripristino della linea elettrica B.T. tra la cabina di trasformazione M.T./B.T. e il nuovo impianto idrovoro Acquanera, comprendente le n. 4 elicotombe da 3.000 l/s ciascuna, per una spesa complessiva stimata di € 5.000,00.

Con Determina n. 348 del 05/06/2026 e successiva conferma d'ordine prot. n. 6700 del 05/06/2026, le opere sono state affidate all'operatore economico "Elettroimpianti s.n.c.", con sede legale in Selvazzano Dentro (PD), Via Sabotino, 16, Partita IVA 01457790283, per l'importo complessivo di euro 63.664,60 oltre IVA.

I lavori hanno avuto inizio in data 22/06/2026; tuttavia durante le fasi iniziali di allestimento del cantiere si è preso atto dell'impossibilità di procedere con le lavorazioni secondo quanto ipotizzato nella Perizia dello scorso 14/05/2026. In particolare l'impresa esecutrice ha constatato di non poter procedere allo sfilaggio dei cavi in rame presenti nei cavidotti di alimentazione della linea B.T. - cabina MT / idrovora originaria, diversamente da quanto ipotizzato dalla stessa in occasione del sopralluogo tecnico preventivo alla formulazione e redazione della Perizia di spesa del 14/05/2026.

La circostanza è da imputare alla mancanza di adeguato spazio nei cavidotti, che di fatto impedisce la posa di ogni altro ulteriore cavo all'interno dei cavidotti stessi, ed obbliga al ripristino della suddetta linea di alimentazione cabina MT/idrovora originaria tramite giunzioni tra cavi e /o spezzoni in rame ancora presenti, e il conseguente ripristino della linea di alimentazione Gruppo Elettrogeno/idrovora originaria tramite posa di nuovi tratti di cavi in rame.

I lavori, quindi, non possono proseguire per cui, d'intesa con l'impresa esecutrice, si dovrà procedere, una volta approvata la presente perizia di aggiornamento, ad annullare la conferma d'ordine prot. n. 6700 del 05/06/2026 ed ad affidare i nuovi lavori finalizzati al ripristino della completa funzionalità dell'impianto idrovoro Acquanera.

2. LAVORI

Stante l'inderogabile necessità di ripristinare il completo funzionamento dell'idrovoro Acquanera e viste le circostanze emerse prima dell'inizio dei lavori, si aggiornano le lavorazioni da affidare all'impresa esecutrice come di seguito riportato:

- linea elettrica B.T. - cabina MT / idrovora originaria: fornitura e posa in opera di circa 72 custodie per le giunzioni da realizzare con iniezione di resina bicomponente, per

l'alimentazione delle 4 elicotombe del fabbricato originario, giuntando principalmente i cavi e/o spezzoni in rame già presenti con sezione 240 mm²;

- linea elettrica B.T. - cabina MT / idrovora nuova: fornitura e posa in opera di n. 54 custodie per giunzione con iniezione di resina bicomponente per le giunzioni già realizzate dal personale del Consorzio, per l'alimentazione delle 4 elicotombe del nuovo fabbricato.
- linea elettrica B.T. - Gruppo Elettrogeno/idrovora originaria: fornitura e posa in opera di circa 1.266 m lineari di cavi in rame isolato in gomma tipo FG16R16 sezione 1x240 mm², necessari per il riallacciamento del gruppo elettrogeno a tutto l'impianto (parte originale e parte nuova).

Le nuove lavorazioni, quindi, non prevedono la fornitura e posa di nuovi cavi in alluminio in quanto la loro installazione non è tecnicamente possibile considerato lo spazio esiguo dei cavidotti esistenti.

Per i dettagli delle lavorazioni si rimanda agli elaborati di progetto.

Il costo complessivo dei lavori è stimato pari ad € 78.152,94 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

3. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione: sono previste una serie di opere in diretta amministrazione consistenti principalmente nella fornitura e posa da parte di personale consortile di materiale necessario al completamento dei lavori (tipo canaline, corrugati, etc..). Oltre a ciò sono stati già ripristinati dal personale consortile gli allacciamenti elettrici per la pronta riattivazione delle quattro elicotombe del casello più recente. Il costo degli interventi è stato aggiornato a € 5.000,00;

B.2) Spese generali: sono stati aggiornati i costi del personale tecnico ed amministrativo per la progettazione e direzione lavori, per gli affidamenti/verifiche e per l'attività di RUP, per un importo di € 7.815,29;

B.3) I.V.A. (22% di A): l'iva calcolata sui lavori in appalto è stata conseguentemente rimodulata ad € 17.193,65;

B.4) Imprevisti ed arrotondamento: le spese per imprevisti ed arrotondamento sono state aggiornate ad € 1.838,12.

Segue quadro economico aggiornato relativo all'intervento di somma urgenza per un costo complessivo di € 110.000,00 euro così ripartiti:

Somma Urgenza per il ripristino della funzionalità, a seguito di evento doloso, dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno relativi all'impianto idrovoro Acquanera in Comune di Pernumia (PD)			
AGGIORNAMENTO			
PERIZIA DI SOMMA URGENZA - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Affidamenti lavori di ripristino della funzionalità dell'impianto	Euro	77 152,94
A.2	Oneri della sicurezza	Euro	1 000,00
A	TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI (A.1+A.2)	Euro	78 152,94
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori e forniture in diretta amministrazione	Euro	5 000,00
B.2	Spese Generali	Euro	7 815,29
B.3	I.V.A. (22% di A)	Euro	17 193,65
B.4	Imprevisti ed arrotondamento	Euro	1 838,12
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3+B.4)	Euro	31 847,06
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)	Euro	110 000,00