

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ANNO 2024

DESCRIZIONE INTERVENTO	Provvedimenti adottati dal Consorzio	Provvedimenti adottati dalla Regione Veneto	Motivazioni del provvedimento	Termini temporali per l'adozione dei provvedimenti straordinari	Costo previsto - Stima	Costo a consuntivo
Somma urgenza per la sostituzione della tubazione di scarico ammalorata dell'impianto idrovoro "Pisani" in Comune di Anguillara Veneta (PD).	- Verbale di Somma Urgenza del 18/04/2024 - Delibera C.d.A. n. 74/2024 del 09/05/2024 di approvaz. Perizia di Somma Urgenza	Nota Genio Civile di Padova n. 203061 del 24/04/2024	Durante l'evento di piena del 26 febbraio -2 marzo 2024 si sono verificate copiose fuoriuscite d'acqua dalla tubazione di scarico della pompa centrifuga "Tosi" che hanno determinato il fuori servizio della tubazione di scarico dell'impianto idrovoro "Pisani", oltre ad un copioso travaso d'acqua dal Canale Gorzone nello scolo Pisani per la non perfetta tenuta della valvola a clapet. Le tubazioni, in acciaio verniciato, di diametro pari a 1000 mm e della lunghezza complessiva di circa 25 m risultano particolarmente ammalorate e corrose oltre a presentare una non perfetta tenuta delle guarnizioni dei giunti flangiati. Considerato lo stato delle condotte, il rischio di rottura strutturale delle stesse è particolarmente elevato con l'inevitabile conseguenza di fuori servizio dell'impianto idrovoro "Pisani", si ravvisa la necessità di intervenire secondo la procedura di somma urgenza di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023.	non previsti	€ 200.00,00	